LIHTHANGE

TLAK trassid ja kõnniteed

LIHTHANKE DOKUMENDID

Uulu 2017.a.

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke **“ TLAK trassid ja kõnniteed ”** hankemenetluses.

Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole.

1. Hanke iseloomustus
1.1 Hankija
nimi: Tahkuranna Vallavalitsus
aadress: Uulu küla Tahkuranna vald 86502 Pärnumaa
telefon: 44 48 890
faks: 44 48 891

1.2 Hanke eest vastutav isik
nimi: Karel Tölp
ametikoht: Tahkuranna Vallavalitsus, vallavanem
telefon: 44 48 890
faks: 44 48 891
mob.telefon: 56 673 533
e-post: karel.tolp@tahkuranna.ee

1.3 Hanke nimetus
“ TLAK trassid ja kõnniteed“

1.4 Hankeobjekt.
Vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitrassid ning kõnniteed Sadama tänav 12 Võiste alevik Tahkuranna vald Pärnumaa.

2. Tehniline kirjeldus
2.1 Veetrassi, sadeveetrasside ja kanalisatsioonitrasside ning kõnniteede (edaspidi *ehitustööd*) hinnapakkumise aluseks on projekt ja tehniline kirjeldus.
2.2 Ehitustöid teostada vastavalt alljärgnevale tehnilisele kirjeldusele:
2.2.1. TLAK trassid ja kõnniteed – vee- ja kanalisatsioonitrassid tuleb rajada vastavalt FIE Erni Metsal projektile nr 06-2017. Sadevete trassid ja kaevud tuleb rajada vastavalt joonisele. Kaevud tuleb rajada iga vihmaveetoru alla. Lisaks tuleb vihmaveetorusid pikendada, et vesi jookseks korralikult kaevu. Maja juurde tuleb rajada sadevete kanalisatsioon ca 110 mm läbimõõduga kohvreeritud torust (joonisel helesinisega) nii, et kõigist vihmaveetorudest, mis jäävad joonisel helesinisega näidatud alale, tuleb restkaevu ja torude ühendamise teel tuua vesi kokku olemasolevasse kraavi. Torustikud paigaldada nõuetekohasele alusele ja kaevikud tihendada, torude kalded peavad olema 2,5 – 3 mm meetri kohta. Joonisel tumesinisega näidatud asukohta tuleb lisaks sadevee torule panna vundamendisoojustus ja pandus ning rohelisega näidatud kohta pandus. Peale olemasoleva lagunenud panduse eemaldamist tuleb vajadusel lõigata olemasolev seinasoojustus loodi, hetkel kopeerib see lagunenud pandust. Soojustusena kasutada EPS 120 sinist vundamendisoojustuse plaati, mis panna 60 cm sügavust ja sealt 60 cm horisontaali – paigaldada hea ehitustava kohaselt. Peale tagasitäidet rajada 60 mm paksusest unikivist 60 cm laiune pandus koos äärekiviga.
Tumepunasega näidatud alal rajada 3,2 m laiune ja pruuniga näidatud asukohta 1,8 m laiune kõnnitee unikividest (60 mm paksused). 3,2 m laiuse tee keskele tuleb tekitada teist värvi kividest tee telgjoon, kui see kurvides ei õnnestu, tuleb telgjoon teele värvida. Samuti tuleb

olemasolevatesse kohtadesse teha ülekäigurajad, kui see kivide erinevate värvidega ei õnnestu, siis tuleb samuti värvida. Teed tulevad ehitada kokku hetkel rajamisel oleva parkla ja teiste hoone kõrval rajatavate pandusete/kõnniteedega – teha koostööd lasteaia rekonstrueerija Meris OÜ-ga. Selleks tuleb olemasolev katend ja pinnas eemaldada ning ehitada uus tee (geotekstiil, 30 cm killustikku 0-32 mm, 4-5 cm peenikest killustikku 4-8 mm, 3-4 cm liiva ja sinna peale unikivi). Eemaldatud katend jääb ehitajale. Pinnas ladustada lasteia territooriumil asuva mäe otsa ning see hiljem siluda ja külvata muruseeme. Unikivi alade äärtesse tuleb panna äärekivi. Kogu ehitusala ümbrus tuleb haljastada. Kõnniteed pevad jääma peale haljastamist ülejäänud ümbrusest ca 7-8 cm kõrgemale, ääred haljastada üsna järsult, kuid nii, et muruniidukiga saaks kvaliteetselt niita. Trasside kohta tuleb esitada teostusjoonised. Hankele on lisatud joonis orienteeruvate asukohtade ja piirjoontega. Hankes antud pikkusmõõdud ei pretendeeri täielikule täpsusele.
Joonisel punase tärniga näidatus asukohas tuleb projekti järgi kanalisatsioonitrass liivakasti alt läbi, kui trass õnnestub panna kõrvalt nii, et liivakast jääb terveks, siis ei pea seda uut tegema. Kui see ei õnnestu, tuleb rajada uus 3*5 m sisemõõduga liivakast. Kindlasti tuleb ümber liivakasti rajada uus pandus (samad põhimõtted hoone ümber rajatavaga).
Joonisel sinise tärniga näidatud liivakasti ümber tuleb rajada uus pandus (samad põhimõtted hoone ümber rajatavaga).
Mõlema tärniga näidatud õuede sisealalt tuleb likvideerida kõik vanad metallist atraktsioonid.
NB! Taastamistöid ei pea tegema asukohas, kus joonisel helesinine joon on lasteaia hoone kõrval ainuke joon, seal teostab taastamistööd ja murukülvid lasteaia ehitaja Meris OÜ, kes paigaldab samades kohtades ka vundamendisoojustuse.
NB! Taastatavatel aladel tuleb paigaldada muld ning teostada murukülv.
NB! Hankedokumendi pakkumuse vormil on kaks rida, sest ehitusmaksumus kinnistult välja ning tee alt läbi võib ületada hankija ressursid. Sel juhul toimub sobiva pakkumuse korral ehitus peamiselt ainult lasteaia siseõuel ja parkla ümbruses.

2.3 Tööde **algus on juuli 2017.a ja lõpptähtaeg on trassidel 10. august 2017.a. ning ülejäänul 20. august 2017. a.**
2.4 Vajalikud teostusjoonised tellib pakkuja.
2.5 Pakkujal on kohustus taastada tööde käigus rikutud tehnorajatised, liikluskorraldusvahendid, haljastus jms.
2.6 Maksmine toimub 15 päeva jooksul, vastavalt pakutud hindadele esitatud aktide ja arvete alusel pärast ehitustööde lõppu.
2.7 Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise.
2.8 Pakkuja koostab täitedokumentatsiooni ja hangib kõik ülejäänud ehitustööde teostamiseks vajaminevad load ja tasub nende eest. Kaevetööde teostamisel vajalikud kooskõlastused trassi- ja kaablivaldajatelt võtab tööde teostaja. Samuti muudelt asutustelt, kui see on vajalik.
2.9. Ehitaja peab tagama töödel täieliku ohutuse, kommunikatsioonide korrasoleku kaevetööde ja ehituse alal, tagama operatiivmasinate juurdepääsu kinnistutele, tellima ning esitama teostusjoonised, paigaldama vastavad liiklusmärgid ja võtma enda kanda kõikvõimalikud riskid, mis ilmnevad töö teostamisel.
2.10 Kõik ehitustööde teostamisega seotud kulud katab pakkuja.

3. Nõuded pakkujale ja pakkumuse struktuur
3.1 Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike- või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates

hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Hankija kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel. Hankija kontrollib enne hankelepingu sõlmimist maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta riigihangete seaduse § 38 lg 1 punkti 4 osas 2 (teisel) tööpäeval pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist.
3.2 Pakkuja esitab pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi, et pakkuja on nõuetekohaselt täitnud kohalike maksude tasumise kohustuse hankemenetluse algamise päeva seisuga.
3.3. Pakkuja peab tööde teostamisel lähtuma lisaks teostusviisile Tahkuranna valla heakorraeeskirjast (vastuvõetud 27. oktoober 2011.a. määrusega nr. 18) ja Tahkuranna valla kaevetööde eeskirjast (vastuvõetud 27. oktoober 2011.a. määrusega nr. 17). Kui Tahkuranna valla heakorra- või kaevetööde eeskirjas on toodud rangemad nõuded kui teostusviisis, siis arvestada tingimustes eeskirja nõuetega.
3.4 Pakkuja kinnitus – hankedokumentide (HD) Lisa 1 vorm 1;
3.5 Pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid ja pakkuja käsutuses peab hankelepingu täitmise tagamiseks olema vajalikud rahalised vahendid. Pakkuja esitab HD lisa 1 vorm 2 kohase kirjaliku kinnituse.
3.6 Pakkumuse maksumus HD lisa 1 vorm 3.
3.7. Objekti ühine ülevaatus-tutvustus toimub 22.06.2017. a. Algus kell 10.00 Tahkuranna Vallavalitsuse hoones volikogu saalis.

4. Pakkumuse esitamine, jõusoleku tähtaeg ja avamine
4.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on **26.06.2017, kell 15.00**. Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus Tahkuranna Vallavalitsusse, aadressil Uulu küla Tahkuranna vald 86502 Pärnumaa. Ümbrik varustada märksõnaga **" TLAK trassid ja kõnniteed".**
4.2. Pakkumus esitada eesti keeles.
4.3. Pakkumise ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita.
4.4 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast.
4.5. Pakkumused avatakse ja kvalifitseeritakse **26.06.2017. a kell 15.15** Tahkuranna Vallavalitsuse hoones volikogu ruumis. Pakkumusi avab Tahkuranna Vallavalitsuse hankekomisjon.
4.6. Pakkumus tunnistatakse kvalifitseerituks kui on esitatud punktides 3.4 kuni 3.6 nõutud dokumendid.

5. Pakkumuste hindamine
5.1 Pakkumusi hindab Tahkuranna Vallavalitsuse hankekomisjon.
5.2 Edukaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumus.
5.3 Vajadusel otsustab hankekomisjon pakkujatega edasiste läbirääkimiste pidamise esitatud maksumuse osas ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud. Hankijal on õigus enne otsuse tegemist küsida täpsustavaid küsimusi esitatud ja puuduvate andmete kohta.
5.4. Hankijal on **õigus** tagasi lükata ükskõik milline pakkumus kui on esitatud põhjendamatult väike pakkumus (madalaima ja järgmise pakkumise vahe on suurem kui 1,5 korda);
5.5. Juhul, kui madalaima pakkumuse maksumus on kõrgem hanke eeldatavast maksumusest, on hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused või ehitustöödest osa töid välja jätta ning sõlmida töövõtuleping hankijal olemasolevatele rahaliste vahendite piires.

6. Hankelepingu sõlmimine
6.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku hankelepingu sõlmimiseks. Hankelepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid ja edukaks tunnistatud pakkumus.
6.2. Hankijal on õigus sõlmida leping vajadusel iga objekti kohta eraldi.

Lisa 1

Vorm 1 – Pakkuja kinnitus

Hankija: Tahkuranna Vallavalitsus

Lihthanke nimetus: „**TLAK trassid ja kõnniteed“**

Pakkuja nimi:	
Registrikood:	
Aadress ja e-post aadress:	

1. Kinnitame, et võtame üle kõik lihthanke dokumentides esitatud tingimused ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
2. Pakume ennast teostama eelnimetatud lihthanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
3. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meie majanduslik seisund võimaldab häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid ja meie käsutuses on hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid.
4. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning täiendavad lisad, mis on tehtud hanke käigus.
5. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.
6. Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.
7. Oleme täielikult teadlikud, et Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused.
8. Kinnitame, et HD Lisa 1 Vormi 3 kohane pakkumuse maksumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse maksumuse mittenõuetekohase täitmise puhul võidakse lükata meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

Kuupäev: ……

Allkiri: ……

Esindaja nimi: ……..

Lisa 1

Vorm 2 – Pakkuja kinnitus

Hankija: Tahkuranna Vallavalitsus

Lihthanke nimetus: „**TLAK trassid ja kõnniteed“**

Pakkuja nimi:	
Registrikood:	
Aadress ja e-post aadress:	

Käesolevaga kinnitame, et pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-3 nimetatud asjaolud, see tähendab:
1) kinnitame, et pakkujat ega pakkuja seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest või pakkuja karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus ei ole pakkuja elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
2) kinnitame, et pakkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, pakkuja äritegevus ei ole peatatud ning pakkuja ei ole muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt;
3) kinnitame, et pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust oma asukohamaa seaduse kohaselt.

Kuupäev: ……

Allkiri: ……

Esindaja nimi: ……..

Lisa 1

Vorm 3 - Pakkumuse maksumus

Hankija: Tahkuranna Vallavalitsus

Lihthanke nimetus: „**TLAK trassid ja kõnniteed“**

Pakkuja nimi:	
Registrikood:	
Aadress ja e-posti aadress	

Jrk. nr	**Ehitustööde nimetus**	**Maksumus koos käibemaksuga**
1.	TLAK trassid ja kõnniteed	Eurot
2.	TLAK trassid ja kõnniteed (vee- ja kanalisatsioonitrass hoonest kuni kaevuni K5)	Eurot

Kuupäev: ……

Allkiri: ……

Esindaja nimi: ……