

**Töömahtude koondtabel.**

Tahkuranna KLT

**KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõdühik	Maht
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	1,00
10202	Load, kindlustused		kogusumma	1,00
10203	Infotahvlid		kogusumma	1,00
10204	Tööpiirkonna korrashoid		kogusumma	1,00
10206	Tööohutus		kogusumma	1,00
10207	Keskkonnanõuded		kogusumma	1,00
10210	Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor		kogusumma	1,00
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	1,00
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma	1,00
10215	Muud tööd		kogusumma	1,00

**KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõdühik	Maht
20101	Ettevalmistustööd		kogusumma	1,00
20201	Raadamine ja juurimine		m <sup>2</sup>	3920,00
20206	Üksikpuude langetamine		tk	23,00
20207	Üksikpuude kändude juurimine (freesimine)		tk	23,00
20212	Teemaa-ala puhastamine		m <sup>2</sup>	6300,00

**KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõdühik	Maht
30101a	Kasvupinnase eemaldamine h=10cm		m <sup>3</sup>	312,00
30102	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m <sup>3</sup>	1120,00
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest		m <sup>3</sup>	1450,00
30401	Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest , pinnase ümbertõstmise		m <sup>3</sup>	300,00
30501	Dreenkiht , keskliiv , filtr.≥1m/ööp	H=20 cm	m <sup>2</sup>	3061
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m <sup>2</sup>	3430,00
30613	Kraavide ja nõlvade kindlustamine		kogusumma	1,00

**KULUDE LOEND NR 4: KATEND**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõdühik	Maht
40501a	Killustikalus 16-32 ,LA35,kiilutud 8-12	H=20 cm	m <sup>2</sup>	2763
42001	Kruntimine BE (kulunorm 0,1–0,2 kg/m <sup>2</sup> )		m <sup>2</sup>	2912,00
43002a	Tihedast asfaltbetoonist AC 8 surf ,graniit	H= 6 cm	m <sup>2</sup>	2240,00

43002b	Tihedast asfaltbetoonist AC 16 base	H=3 cm	m <sup>2</sup>	694
43002c	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 surf ,graniit	H=5 cm	m <sup>2</sup>	672,00
44501	Peenarde kindlustamine (kruuspinnas segu 6 )		m <sup>2</sup>	468,00

#### **KULUDE LOEND NR 6: KONSTRUKTSIOONID**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht
60205	Killustikalus ehitusplatsile		m <sup>2</sup>	360,00

#### **KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht
70109b	Liiklusmärgid (ilma postita),suurusgrupp 0		tk	27,00
70108	Liiklusmärgi postid koos vundamendiga		tk	14,00
70701	Jalgrattahoidlad Extery VEE		tk	4,00
70901	Ajutine liikluskorraldus		kogusumma	1,00

#### **KULUDE LOEND NR 8: Tehnovõrgud**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht
80213	Olemasolevate kaablite kaitsmine (paigaldamine torusse) d=110		jm	60,00

#### **KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht
90305	Haljastustööd ,heakord		m <sup>2</sup>	2512,00
93001	Prügikast EXTERY VANDAL 75		tk	1
93003c	Pink TWIST		tk	2