

KULUDE LOEND
Töö nr 298

Kõik maksumused EUR

Art nr	Töö kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Ühiku hind	Maksumus
1	2	3	4	5	6
	Uulu kergliiklussild				
20202	Raadamine, juurimine ja tee-maa-ala puhastamine	kogusumm	1		0,00
60201	Geodeetiline mahanärkinine	objekt	1		0,00
60203	Ettevalmistustööd, ajutise platsi ehitus	objekt	1		0,00
60205a	Killustikalus kaldasamba all, h=25cm	m²	16		0,00
60205b	Killustikalus pealesõiduplaatide all, h=20cm	m²	18		0,00
60301	R/b vaiad; l=12m; kandevõime vähemalt 650kN	tk	4		0,00
60302	Vaiatööd	tk	4		0,00
60408	Raudbetoonist kaldasambad, betoon C30/37;XC2;XF2; armatuur B500B 1700kg	m³	20		0,00
60409	Raudbetoonist tekiplaat, betoon C35/45;XC4;XF4, armatuur B500B 1170kg	m³	19,7		0,00
60411	Raudbetoonist pealesõiduplaad, betoon C30/37;XC2;XF2, armatuur B500B 325kg	m³	3		0,00
60602	Teraskonstruksioonide valmistamine koos värvimisega, kaarsild koos käsipuudega	T	27,3		0,00
60602	Teraskonstruksioonide valmistamine koos värvimisega, käsipuu kaldasambal	T	0,3		0,00
60602	Teraskonstruksioonid koos galvaniseerimise- ja värvimisega, Steelcomp profiilplekk t=0,9mm	m²	161		0,00
60606	Tõmbid D20mm, teras MK B500 System, 0,38t koos värvimisega	m	154		0,00
61602	Deformatsioonivuuk, bit.vagu katendis, liikumine ±6mm	m	6,4		0,00
61609	Elastomeerne tugiosa 250*150*35; 445kN: Vx±6mm	tk	4		0,00
60805	Hüdroisolatsioon ja katend, valuasfalt h=2cm	m²	150		0,00
60901	Pinnaveetoru, roostevba teras, 6tk	m	2,5		0,00
61202	Koonuste kindlustamine munakividega	m²	120		0,00
80307	Kaablikaitsetoru paigaldus	m	50		0,00
80321	Valgustite montaaž	tk	2		0,00
	Kokku kergliiklussild:				0,00