



2-2



MÄRKUSED

1. MÕÕDUD : KÕIK MÕÕDUD ON mm, KUI POLE TEISITI MÄRGITUD
2. VAI VÕTAB VASTU PAINDEMOMENTI 40kN×m
3. BETOON C30/37 XC2, MAHT VAIALE 1,47m³.
4. SARRUS B500B 150kg.

1.			
Nr.	Muudatus	Muutja	Kuupäev

Järelpinge Inseneribüroo OÜ

www.jarelpinge.ee
e-mail jarelpinge@jarelpinge.ee

Liivaoja 6-ÄP1 Tallinn 10155
6228280 faks 6228286
MTR: EP10949691-0001
Teehoiutööde tegevusluba 0436/0718/10072/13076



Insener: Priit Pärn	Objekt	Uulu – Pärnu kergliiklustee I etapi projekteerimine	Kuupäev	24.11.2016
Kontrollis: Martin Meisalu	Joonis	Uulu kergliiklussilla põhiprojekt Pärnu maakond, Tahkuranna vald	Mõõt	1:50 1:20
		UULU KERGLIIKLUSSILD	Lehti kokku	1
		R/B VAI	Leht	1
Kinnitas: Aivar-Oskar Saar	Projekt	298	Stadium	Kaust Joonise nr. PP TS-5-03

30.11.16 298_PP_TS-5-03_Vai.dwg